Controparete Gyproc CP.I 15 F su parete in blocchi di cls

Fornitura e posa in opera di controparete Gyproc CP.I 15 F incollata su parete in blocchi di cls (sp. 78 mm), dello spessore totale di 25 mm, realizzata con:
- Numero 1 lastra di gesso rivestito Gyproc Fireline 15 (tipo D F secondo UNI EN 520) da 15 mm di spessore, del peso di 13 kg/mq, in Euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco.

Le lastre Gyproc saranno fissate con viti Gyproc punta chiodo autofilettanti su orditura metallica di sostegno Gyproc Gyprofile con malta adesiva a base gesso Gyproc MAP 3 e fissaggi metallici nel numero di 3/m^2.
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso Gyproc EvoPlus, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre a vista saranno rasate con Gyproc Rasocote 5 Plus Activ'Air® o Gyproc EvoPlus Pasta per una migliore finitura della parete.
La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc.

Il sistema descritto ha:
- POTERE FONOISOLANTE: Rw = 40 dB
- RESISTENZA AL FUOCO: EI 120